ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΕΡΓΟ: **ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **300.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΘΗΝΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Εργο: Επείγουσα αποκατάσταση υποσκαφής Κεντρικού Προβλήτα λιμένα Νάξου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛ.	ΚΟΝΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
Α	**ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ**						
1	Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΛΙΜ 1.01	ΛΙΜ 1112	m3	350	18.50	6,475.00
2	Λιθορριπές έδρασης ατομικού βάρους λίθων 0,50-50 kg	ΛΙΜ 4.04	ΛΙΜ 2210	m3	2,500	17.00	42,500.00
3	Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 100-200 kg	ΛΙΜ 4.06	ΛΙΜ 2220	m3	500	19.00	9,500.00
4	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 0,5-1,0 tn	ΛΙΜ 4.08.01Ν	ΛΙΜ 2310	m3	500	18.50	9,250.00
5	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 1,5-2,5 tn	ΛΙΜ 4.08.02	ΛΙΜ 2320	m3	1,200	19.50	23,400.00
6	Προμήθεια και διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος βάρους 400 gr/m2	ΛΙΜ 4.11.03	ΥΔΡ 6361	m2	1,800	7.00	12,600.00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α						*103,725.00*
Β	**ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**						
7	Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός	ΛΙΜ 5.02	ΛΙΜ 3110	m3	220	90.00	19,800.00
8	Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος	ΛΙΜ 6.04Ν	ΛΙΜ 4130	m3	130	150.00	19,500.00
9	Κατασκευή ύφαλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, χωρίς τη χρήση σιδεροτύπων	ΛΙΜ 6.03.01	ΛΙΜ 4110	m3	180	100.00	18,000.00
10	Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο έγχιτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΛΙΜ 8.01.03	ΛΙΜ 4240	m3	70	95.00	6,650.00
11	Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων	ΛΙΜ 11.01	ΛΙΜ 4400	kg	5,000	0.95	4,750.00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β						*68,700.00*
				Συνολικό άθροισμα			172,425.00
				Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%			31,036.50
				Αθροισμα			203,461.50
				Απρόβλεπτα 15%			30,519.23
				Αθροισμα			233,980.73
				Αναθεωρήσεις			1,016.36
				Αθροισμα			234,997.08
	Πρόσθετες απολογιστικές δαπάνες:						
	Απολογιστικά ΑΕΚΚ				5,880.00		
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% προσθέτων απολογιστικών δαπανών:					1,058.40	6,938.40

Δαπάνη έργου χωρίς Φ.Π.Α.	241,935.48
Φ.Π.Α. 24%	58,064.52
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	**300,000.00**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τον προϋπολογισμό των Λιμενικών Έργων έχουν ληφθεί υπόψη τιμές Τιμολογίων ΝΕΤ 2017 και επιπλέον
- η δαπάνη μεταφοράς των ΑΕΚΚ ελήφθη ίση με 2,00 €/m3 (10 km).
- η δαπάνη μεταφοράς προϊόντων λατομείου ελήφθη ίση με 5 €/m3 για χερσαία μεταφορά των υλικών από απόσταση περίπου 20 km

Αθήνα, Δεκέμβριος 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

CHARILAOS ANTONOPOULOS

Digitally signed by CHARILAOS ANTONOPOULOS
Date: 2020.12.28 08:47:44 +02'00'

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

KONSTANTINA IOANNIDOU

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINA IOANNIDOU
Ημερομηνία: 2020.12.28 13:16:39 EET

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Digitally signed by APOSTOLOS FYROGENIS
Date: 2020.12.28 20:01:44 +02'00'

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. ..... απόφαση

του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου